

Data opracowania: 2025-02-05

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT WNĘTRZ BUDYNKU TEATRU LALKI I AKTORA W ŁOMŻY - ROBOTY MALARSKIE, WYMIANA ROLET

Adres inwestycji: ŁOMŻA, ul. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 14

Zamawiający: TEATR LALKI I AKTORA W ŁOMŻY, Łomża, ul. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1. KNR AT-26 0103-0200 Zabezpieczenie okien folią Jednostka: m2		
		155,8600
KL I	1,50*2,10	3,1500
1.01	3,27*2,90+3,59*2,90	19,8940
1.02	3,59*2,90	10,4110
1.03	1,39*2,12*2	5,8936
1.12	1,50*2,50+2,06*2,05	7,9730
1.07	3,0*2,97	8,9100
1.08	3,0*2,97*2	17,8200
1.06	0,91*0,87	0,7917
1.09	1,4*2,12	2,9680
1.10	1,4*2,12	2,9680
okna na wieży	2,10*2,10*6	26,4600
2.15	1,41*2,12*2	5,9784
2.18	0,91*0,87	0,7917
2.19	1,41*2,12*2	5,9784
2.20	1,41*2,12*2	5,9784
2.21	1,41*2,12	2,9892
2.22	1,41*2,12*2	5,9784
2.23	1,41*2,12	2,9892
2.24	1,41*2,12*3	8,9676
2.26	1,41*2,12	2,9892
2.28	1,41*2,12	2,9892
2.29	1,41*2,12	2,9892
2. KNR 4-01W 1216-0100 Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie folią podłóg, grzejników, stolarki Jednostka: m2		
		799,6600
1.01	3,26	3,2600
1.02+drzwi + grzejniki	24,10+1,83*2,48+0,84*2,07+1,5*2,07+0,6*0,8+1,0*0,8	34,7622
1.03+drzwi	22,48+1,05*2,07*2	26,8270
zabezpieczenie grzejników	0,6*(0,9+1,5)	1,4400
dodatek na zabezpieczenie mebli	35,0	35,0000
1.12+ drzwi	2,13*3,15+1,32*2,10+0,9*2,07	11,3445
1,07+ścianka+drzwi	33,0+(1,4+2,2)*2,0*2+1,80*2,48	51,8640
zabezpieczenie grzejników	(1,0+1,0)*0,8	1,6000
1.08 +drzwi	64,55+12,6+0,91*2,06+1,03*2,06+0,9*2,06+1,31*2,13	85,7907
zabezpieczenie grzejników	(1,5+0,4)*0,8	1,5200
dodatek na zabezpieczenie mebli	100,0	100,0000
1.04 +grzejnik	2,87+0,6*0,4	3,1100
1.05	2,30	2,3000
1.06 +grzejnik	8,70+0,6*0,7	9,1200
1.09 +grzejnik	10,15+1,7*0,6	11,1700
1,10 +grzejnik	10,15+0,6*0,6	10,5100
1,11 +grzejnik	5,60+0,6*0,7	9,8000
1.07, 1.08	109,0+1,0*0,8*2+1,5*2,1*2	116,9000
2.13	18,67	18,6700
2.14+grzejnik	24,37+0,4*0,8	24,6900
2.13	7,84	7,8400
2.14	29,98	29,9800
2.15+grzejnik+drzwi, szafa	21,71+0,4*0,8+1,6*2,06+1,52*2,11+1,37*2,34+3,46*3,02	42,1882
2.16 + grzejnik	2,68+0,6*0,4	2,9200
2.17	2,50	2,5000

Opis robót		Ilość robót
2.18 + grzejnik	8,99+0,6*0,6	9,3500
2.27 + grzejnik	3,20+0,6*0,6	3,5600
2.19+grzejnik	10,69+0,9*0,6	11,2300
2.20+grzejnik	15,85+2,0*0,6	17,0500
2.21+grzejnik	9,08+0,9*0,6	9,6200
2.22+grzejniki	17,10+0,9*0,6*2	18,1800
2.23+grzejnik	7,77+0,9*0,6	8,3100
2.24+grzejniki	26,55+0,9*0,6*2	27,6300
2.25	3,10	3,1000
2.26+grzejnik	6,69+0,9*0,6	7,2300
2.28+grzejnik	10,30+0,9*0,6	10,8400
2.29+grzejnik	11,25+0,9*0,6	11,7900
2.30 na fragmencie	9,80*1,70	16,6600
3. KNR BC-02 0311-0100		
Uszczelnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych poliuretanową masą ASOFLEX PU 45 o wym. 6x6 mm ANALOGIA - uszczelnienie masą akrylową ościeży okien		
Jednostka: 1 m		120,9100
(1,39+2,12*2)*17+2,1*3*4		120,9100
4. KNR 4-01W 1202-0900		
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 ANALOGIA - mycie podłoga		
Jednostka: 10 m2		238,7930
piwnice	203,04	203,0400
parter hall, wiatrołap, szatnia	12,43+163,99	176,4200
kawiarnia	147,18	147,1800
zaplecze kawiarni	51,06+131,56	182,6200
kl. schodowa, wieża	90,34+262,27	352,6100
piętro - korytarz	59,53+178,82	238,3500
piętro - łazienki	64,77	64,7700
piętro - biura, garderoby	118,61+845,73	964,3400
sala widowiskowa	58,60	58,6000
Dział nr 2. ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN I SUFITÓW [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
Dział nr 2.1. PARTER - HALL GŁÓWNY, WIATROŁAP, SZATNIA		
5. KNR 4-01W 1204-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
Jednostka: 10 m2		1,2430
sufity		
1.01	3,26	3,2600
1.02	3,30*2,50	8,2500
1.03	3,05*0,3	0,9150
6. KNR 4-01W 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		16,3990
1.01	(1,57*2+0,21+0,32+0,43)*3,20+3,59*0,3+0,32*1,14	14,5618
+ ościeża	(3,27+2,9*2)*0,40	3,6280
1.02	(0,3+0,76+0,34+0,35+0,21+0,56+0,63+1,27+5,45+6,62+1,12+0,27)*3,19+3,30*(3,19+1,05)+3,59*0,3	72,1062
- otwory drzwiowe	-1,83*2,48-0,84*2,07-1,50*2,07	-9,3822
+ ościeża	(0,84+2,07*2)*0,3+(1,5+2,07*2)*0,58	4,7652
1.03	(2,43+3,65+3,89+0,27+0,36+0,21)*3,19+(0,64+0,27+1,20+4,44+0,63)*2,97	55,8085
- otwory okienne i drzwiowe	-1,39*2,12*2-1,05*2,07*2	-10,2406
+ ościeża	(1,39+2,12*2)*2*0,40	4,5040
1.12	(3,15*2+2,13*2)*3,85	40,6560
- otwory okienne i drzwiowe	-0,9*2,07-1,32*2,10-2,06*2,05-1,50*2,50	-12,6080
+ ościeża	(1,32+2,10*2)*0,47-(2,06+2,05*2)*0,39	0,1920

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 2.2. PARTER - KAWIARNIA		
7. KNR 4-01W 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		14,7180
1.07	(6,15*2,97+5,36+0,41*2)*2,97	72,6031
- otwory	-1,80*2,48-3,00*2,97	-13,3740
+ ościeża	(1,8+2,48*2)*0,61+(3,0+2,97*2)*0,40	7,6996
1.08	(1,2+4,86+0,43*2+2,99+4,09+0,33+0,31+0,78*2+0,62+6,12+0,45+0,47+8,75+0,41*4)*3,08+3,0*2*0,2	106,6900
- otwory	-0,89*2,06-1,31*2,13-1,03*2,06-0,91*2,06-3,0*2,97*2	-26,4401
+ ościeża	(1,31+2,13*2)*0,37+(3,0+2,97*2)*0,40*2	
Dział nr 2.3. PARTER - ŁAZIENKI I ZAPLECZE KAWIARNI		
8. KNR 4-01W 1204-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
Jednostka: 10 m2		5,1060
sufity		
1.04	2,87	2,8700
1.05	2,30	2,3000
1.06	8,63	8,6300
1.09	10,30	10,3000
1.10	10,30	10,3000
1.11	5,60	5,6000
1.12	7,77	7,7700
1.13	3,29	3,2900
9. KNR 4-01W 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		13,1560
1.04	(1,96*2+1,46*2)*1,3	8,8920
1.05	(1,57*2+1,46*2)*1,3	7,8780
1.06	(3,09*2+2,79*2+0,23)*1,3	15,5870
- okno	-0,91*0,87	-0,7917
+ ościeże	(0,91+0,87*2)*0,4	1,0600
1.09	(2,9*2+3,55*2+0,27)*1,85	24,3645
- otwory	-0,91*2,06*2-1,4*2,12	-6,7172
+ ościeża	0,91*0,49+(1,4+1,5*2)*0,4	2,2059
1.10	(2,9*2+3,55*2+0,27+0,14)*1,85	24,6235
- otwory	-1,03*2,06-0,91*2,06-1,4*2,12	-6,9644
+ ościeża	1,03*0,49+(1,4+1,5*2)*0,4	2,2647
1.11	(3,1*2+1,8*2+0,33)*1,85	18,7405
- otwory	0,91*2,06*2	3,7492
1.12	(3,15*2+2,13*2)*3,85	40,6560
- otwory okienne i drzwiowe	-0,9*2,07-1,32*2,10-2,06*2,05-1,50*2,50	-12,6080
+ ościeża	(1,32+2,10*2)*0,47-(2,06+2,05*2)*0,39	0,1920
1.13	(2,03*2+1,8*2)*1,1	8,4260
Dział nr 2.4. KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA - WIEŻA		
10. KNR 4-01W 1204-0100		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		9,0340
KL I - sufit i biegi	(2,4+0,2+1,72+0,2+2,4+0,2+4,5+4,5+1,05+5,10+1,05)*1,5+5,10*3*1,5 0+(1,4*3+3,15*3+1,4*3)*1,2+(5,30+2,55)*1,4	90,3400

Opis robót		Ilość robót
11. KNR 4-01W 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		26,2270
z piwnicy na parter	(1,65+3,30)*2,11+3,15*3,30	20,8395
- otwory	-1,5*2,07	-3,1050
+ ościeża	(1,50+2,07*2)*0,58	3,2712
wieża: ściana	18,30*3,30+15,6*3,30+15,6*5,1*2	270,9900
+ościeża	((2,08+2,08*2)*4+2,08*2)*0,25	7,2800
- okna	-2,08*2,08*7	-30,2848
-grubości spoczników i biegów schodów	-3,3*0,2*4-5,1*0,2*4	-6,7200
Dział nr 2.5. PIĘTRO I - KORYTARZE		
12. KNR 4-01W 1204-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
Jednostka: 10 m2		5,9530
sufity		
2.13	7,84	7,8400
2.14	29,98	29,9800
2.15	21,71	21,7100
13. KNR 4-01W 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		17,8820
2.13	(5,81*2+0,43+1,63+0,18)*3,48	48,2328
- otwory drzwiowe	-1,15*2,08-0,95*2,08-1,35*2,10-0,95*2,10-0,90*2,06	-13,0470
+podciąg	1,06*(3,49-2,55)	0,9964
2.14	(0,3+1,2+1,57+1,78+1,37+1,78+0,30+0,78+0,18+6,93+0,88+0,77+0,29+3,42+4,75+0,14+0,69)*2,95+(0,62*2+0,77*2)*2,55	87,1225
- otwory drzwiowe	-0,87*2,06-1,3*2,05	-4,4572
+ ościeża	(1,3+2,05*2)*0,4+1,06*(2,95-2,55)	2,5840
2.15	(0,43+0,3+0,54+0,27+4,13+0,6+0,81+0,48+0,6+1,52+2,16+11,37)*3,02	70,0942
- otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*2-1,52*2,11-1,37*2,34-1,8*2,13	-16,2254
+ ościeża+podciągi	(1,8+2,13*2)*0,46+1,55*(3,02-2,55)	3,5161
Dział nr 2.6. PIĘTRO I - ŁAZIENKI		
14. KNR 4-01W 1204-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
Jednostka: 10 m2		6,4770
sufity		
2.16	2,68	2,6800
2.17	2,50	2,5000
2.18	8,99	8,9900
2.27	3,20	3,2000
ściany		
2.16	(1,97*2+1,48*2)*1,45	10,0050
2.17	(1,69*2+1,48*2)*1,45	9,1930
2.18	(3,17*2+2,94*2)*1,45	17,7190
- okno	-0,91*0,87	-0,7917
+ ościeża	(0,91+0,87*2)*0,25	0,6625
2.27	(2,10*2+1,56*2)*1,45	10,6140
Dział nr 2.7. PIĘTRO - POKOJE BIUROWE I GARDEROBY		

Opis robót		Ilość robót
15. KNR 4-01W 1204-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
Jednostka: 10 m2		11,8610
suffity		
2.19	10,69	10,6900
2.20	15,85	15,8500
2.21	9,08	9,0800
2.22	17,10	17,1000
2.23	8,00	8,0000
2.24	26,55	26,5500
2.25	3,10	3,1000
2.26	6,69	6,6900
2.28	10,30	10,3000
2.29	11,25	11,2500
16. KNR 4-01W 1204-0200		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		84,5730
2.19	(1,2+1,57+1,37+1,54+1,70+3,52+4,07)*3,49	52,2453
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*2-0,87*2,06	-7,7706
+ościeża	(1,41+2,12*2)*2*0,25	2,8250
2.20	(4,07*2+3,96*2)*3,49	56,0494
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*2-0,9*2,06	-7,8324
+ościeża	(1,41+2,12*2)*2*0,25+(0,9+2,06*2)*0,49	5,2848
2.21	(2,23*2+4,07*2)*3,49	43,9740
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,95*2,1	-4,9842
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25+(0,95+2,1*2)*0,49	3,9360
2.22	(4,20*2+4,07*2)*3,49	57,7246
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*2-0,95*2,1	-7,9734
+ościeża	(1,41+2,12*2)*2*0,25+(0,95+2,1*2)*0,49	5,3485
2.24	(1,21+0,66+2,88+6,86+0,50*2+3,87+6,20+0,22)*3,49	79,9210
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*3-1,35*2,1	-11,8026
+ościeża	(1,41+2,12*2)*3*0,25	4,2375
2.25	(3,05*2+0,96*2)*3,49	27,9898
- otwór drzwiowy	-0,9*2,06	-1,8540
+ościeża	(0,9+2,06*2)*0,31	1,5562
2.26	(2,62*2,1+1,13*1,05)*3,49	23,3429
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,9*2,06	-4,8432
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25	1,4125
2.28	(3,02*2+3,41*2)*3,49	44,8814
- otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,9*2,06	-4,8432
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25	1,4125
2.29	(3,02*2+3,72*2)*3,49	47,0452
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,9*2,06	-4,8432
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25	1,4125
2.19	(1,2+1,57+1,37+1,54+1,70+3,52+4,07)*3,49	52,2453
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*2-0,87*2,06	-7,7706
+ościeża	(1,41+2,12*2)*2*0,25	2,8250
2.20	(4,07*2+3,96*2)*3,49	56,0494
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*2-0,9*2,06	-7,8324
+ościeża	(1,41+2,12*2)*2*0,25+(0,9+2,06*2)*0,49	5,2848
2.21	(2,23*2+4,07*2)*3,49	43,9740
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,95*2,1	-4,9842
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25+(0,95+2,1*2)*0,49	3,9360
2.22	(4,20*2+4,07*2)*3,49	57,7246
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*2-0,95*2,1	-7,9734
+ościeża	(1,41+2,12*2)*2*0,25+(0,95+2,1*2)*0,49	5,3485
2.23	(1,86*2+4,10*2)*3,49	41,6008
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,95*2,1	-4,9842
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25	1,4125
2.24	(1,21+0,66+2,88+6,86+0,50*2+3,87+6,20+0,22)*3,49	79,9210
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12*3-1,35*2,1	-11,8026
+ościeża	(1,41+2,12*2)*3*0,25	4,2375
2.25	(3,05*2+0,96*2)*3,49	27,9898

Opis robót		Ilość robót
- otwór drzwiowy	-0,9*2,06	-1,8540
+ościeża	(0,9+2,06*2)*0,31	1,5562
2.26	(2,62*2,1+1,13*1,05)*3,49	23,3429
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,9*2,06	-4,8432
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25	1,4125
2.28	(3,02*2+3,41*2)*3,49	44,8814
- otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,9*2,06	-4,8432
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25	1,4125
2.29	(3,02*2+3,72*2)*3,49	47,0452
-otwory okienne i drzwiowe	-1,41*2,12-0,9*2,06	-4,8432
+ościeża	(1,41+2,12*2)*0,25	1,4125
Dział nr 2.8. PIĘTRO - SALA WIDOWISKOWA		
17. KNR 4-01W 1204-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
Jednostka: 10 m2		5,8600
2.30		
sufit antresoli	(2,53+0,6)*6,94	21,7222
fragment ściany	(5,37+0,38+3,45)*2,10	19,3200
pilastry	(0,42*2+0,49)*6,60*2	17,5560
18. KNR AT-05 1660-02		
Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP Mini o wys. do 6,5m		
Jednostka: kolumna		2,0000
Dział nr 2.9. PIWNICE		
19. KNR 4-01W 1204-0500		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie jednokrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów		
Jednostka: 10 m2		20,3040
sufity		
0.01	5,18*3,44	17,8192
0.02	3,69*2,33+1,3*1,6+0,6*0,9	11,2177
0,03	3,70*1,32	4,8840
0.04	3,41*3,56	12,1396
KL I	5,06*3,17	16,0402
ściany		
0.01	(5,18*2+3,44*2)*2,09-0,74*1,9-0,89*2-1,0*2,0	30,8456
0.02	(3,69*2+2,33*2+1,3*2+1,6*2+0,6*2+0,9*2)*2,03-1,13*1,9*2-0,74*1,9	36,6052
0,03	(3,70*2+1,32*2)*2,03-0,9*2,0	18,5812
0.04	(3,41*2+3,56*2)*2,09-1,0*2,0	27,1346
KL I	(5,06*2+3,17)*2,09	27,7761
Dział nr 3. ROBOTY MALARSKIE DRZWI		
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
20. TZKNBK 15 0433-01		
Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.). Demontaż i ponowny montaż klamek, tabliczek informacyjnych		
Jednostka: m2		68,4300
D-1	0,84*2,07	1,7388
D-2	1,05*2,06*2	4,3260
D-3	1,83*2,48	4,5384
D-4	0,9*2,06*2	3,7080
D-5	0,8*2,06*6	9,8880
D-6	0,9*2,06	1,8540
D-7	1,03*2,06	2,1218
D-8	1,31*2,06	2,6986
D-9	1,03*2,08	2,1424
D-10	1,01*2,06*2	4,1612
D-11	0,9*2,06*2	3,7080
D-12	0,95*2,08	1,9760

Opis robót		Ilość robót
D-13	1,15*2,08	2,3920
D-14	1,35*2,10	2,8350
D-15	0,95*2,10*4	7,9800
D-16	0,95*2,10	1,9950
D-17	1,53*2,06	3,1518
D-18	0,9*2,06*3	5,5620
D-19	0,8*2,06	1,6480
21. KNR 4-01W 1209-0801 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2. /farba ftalowa nawierzchniowa/. ANALOGIA - emalia akrylowa Jednostka: 1 m2		
		143,7700
drzwi z holu głównego		
D-1	0,84*2,07*2	3,4776
D-3	1,83*2,48*2	9,0768
drzwi do łazienek wejściowe		
D-2	1,05*2,06*2*2	8,6520
drzwi na zaplecze kawiarni		
D-6	0,8*2,06*2	3,2960
D-7	0,91*2,06*2*2	7,4984
D-8	1,35*2,06*2	5,5620
drzwi do łazienek wewnętrzne		
D-4	0,9*2,06*2*2	7,4160
D-5	0,8*2,06*2*6	19,7760
D-19	0,8*2,06*2	3,2960
drzwi do łazienki na zapleczu kawiarenki		
D-11	0,9*2,06*2*2	7,4160
drzwi zaplecza kawiarni wewnętrzne		
D-9,D-10	0,9*2,06*2*3	11,1240
drzwi do łazienek wejściowe		
D-13	1,15*2,08*2	4,7840
D-12	0,95*2,08*2	5,1100
drzwi do pom. biurowych		
D-14	1,35*2,10*2	5,6700
D-15, D-16	0,90*2,06*2*5	18,5400
drzwi na kl. schodową		
D-17	1,53*2,06*2	6,3036
drzwi na zaplecze sceny, garderoby		
D-20	1,37*2,06*2	5,6444
D-18	0,9*2,06*2*3	11,1240
22. KNR 4-01W 1209-0701 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.do 1.0 m2. /farba ftalowa nawierzchniowa/. ANALOGIA - malowanie ościeżnic emalią akrylową Jednostka: 1 m2		
		35,8800
OŚCIEŻNICE		
drzwi z hallu		
D-3	(1,83+2,48*2)*0,22	1,4938
D-1	(0,84+2,07*2)*0,22	1,0956
drzwi łazienek wejściowe		
D-2	(1,05+2,06*2)*0,2 *2	2,0680
drzwi na zaplecze kawiarni		
D-7	(0,91+2,06*2)*0,2*2	2,0120
D-8	(1,35+2,06*2)*0,2	1,0940
drzwi łazienek wewnętrzne		
D-5	(0,9+2,06*2)*0,2*3	3,0120
drzwi do łazienek na zapleczu kawiarenki		
D-11	(0,9+2,06*2)*0,2*2	2,0080
drzwi zaplecza wewnętrzne		
D-9,D-10	(0,9+2,06*2)*0,2*3	3,0120
drzwi do łazienek wejściowe		
D-13	(1,15+2,08*2)*0,2	1,0620
D-12	(0,95+2,08*2)*0,2	1,0220

Opis robót		Ilość robót
drzwi do łazienek wewnętrzne		
D-4	(0,9+2,06*2)*0,2	1,0040
D-5	(0,8+2,06*2)*0,2*3	2,9520
D-19	(0,9+2,06*2)*0,2	1,0040
drzwi do pom. biurowych		
D-14	(1,35+2,10*2)*0,24	1,3320
D-15	(0,9+2,06*2)*0,24*5	6,0240
drzwi na kl. schodową		
D-17	(1,53+2,06*2)*0,24	1,3560
drzwi na zaplecze sceny		
D-20	(1,37+2,06*2)*0,24	1,3176
D-18	(0,9+2,06*2)*0,2*3	3,0120
Dział nr 4. MAŁOWANIE BALUSTRAD, GRZEJNIKÓW [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
23. KNR 4-01 1212-2000 Malowanie jednokrotne grzejników rurowych ANALOGIA - malowanie pochwytów Jednostka: 1 m		
		38,3000
KL I	2,5+1,8	4,3000
1.07	4,8*2+0,3*2	10,2000
KL II	4,8*4+4,6	23,8000
24. KNR 4-01 1212-0200 Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania ANALOGIA - malowanie grzejników płytowych Jednostka: 1 m2		
		2,8800
na sali widowiskowej	1,6*0,6*3	2,8800
Dział nr 5. AKCESORIA, OSŁONY OKIEN [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
25. KNR 4-01W 0920-1700 Założenie na nowym miejscu okuć okiennych. Zawrotnice okienne ANALOGIA - montaż zestawu otwieracza do naświetla okiennego Jednostka: 1 szt		
		1,0000
okno w pracowni	1	1,0000
26. Kalkulacja własna Wymiana rolet okiennych. Jednostka: 1 szt		
		11,0000
	11	11,0000
27. Kalkulacja własna Wymiana vertikalii okiennych. Jednostka: 1 szt		
		11,0000
	11	11,0000