

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty sanitarne		
1	KNR 2-15 0104-0400		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 32mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	3,5000
2	KNR 2-15 0108-0400		Dodatki za wykonanie obu stronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 32mm	kpl	1,0000
3	KNR 2-15 0112-0400		Zawory przelotowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm	szt	1,0000
4	KNR 2-15 0118-0300		Wodomierze skrzydełkowe Dn=32mm, bez kosztu wodomierza	szt	1,0000
5	KNR 2-15W 0130-0400		Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych. Zawór redukcyjny o połączeniach gwintowanych Dn 32, bez kosztu zaworu	szt	1,0000
6	KNR 7-08 0903-01		Montaż króćców pomiarowych manometrycznych o połączeniu gwintowanym	szt.	1,0000
7	KNR 2-15 0110-0100		Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych; rurociągów o średnicy D=65mm	m	3,5000
8	Kalkulacja własna		Zakup i dostawa zestawu pomiarowego Wilo UP 40	kpl	1,0000
			Dział nr 2. Roboty elektryczne		
9	KNNR 5 0404-0100		Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o masie do 10kg	szt	1,0000
10	KNNR 5 0103-0100		Rury winidurkowe o średnicy do 20mm, układane n.t. na podłożu betonowym	m	5,0000
11	KNNR 5 1203-0100		Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły do 2,5mm ²	szt	3,0000
			4		4,00000
12	KNNR 5 0203-0100		Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte. Przewód kabelkowy wciągany do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm ²	m	5,0000
			5		5,00000
13	KNNR 5 0602-03		Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - przewodem H07Z-Kżo 1x6mm ²	m	2,0000
			2		2,00000
14	KNNR 5 0407-0300		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2)-biegunowy	szt	1,0000
			1		1,00000